



欄に数値またはコメントを記入

1. 建物概要	
建物名称 (仮称)小池弥太郎商店 本社・工場 新築工事(第1工場棟)	BEE 1.3 BEEランク B+ ★★

2. 重点項目への取組み度			
重点項目	得点*/満点	取組み度	評価
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進 (Global Warming)	3.7	/5	ふつつ
"災害に強いしずおか"の形成 (Disaster)	2.9	/5	がんばろう
"しずおかユニバーサルデザイン"の推進 (Universal Design)	3.3	/5	ふつつ
"緑化及び自然景観"の保全・回復 (Nature)	2.7	/5	がんばろう
※対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4 点以上	ふつつ 3 点以上
		がんばろう 3 点未満	

3. 重点項目についての環境配慮概要		内訳対応項目	
各項目について配慮した内容を、該当する番号(①~)を示し記述してください。			
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進(Global Warming)		得点	3.7
<p>■室内環境対策 (①室温制御/②昼光対策/③グレア対策/④部品・部材の耐用年数)</p> <p>④外壁:GL鋼板、内壁:PB貼り</p>	Q-1 2 2.1 2.1.2	① 外皮性能	
	Q-1 3 3.1 3.1.3	② 昼光利用設備	
	Q-1 3 3.2 3.2.1	③ 昼光制御	
	Q-2 2 2.2 2.2.1	④ 躯体材料の耐用年数	
<p>■室外環境(敷地内)対策 (⑤生物環境の保全と創出/⑥敷地内温熱環境の向上)</p> <p>⑤外構緑化指数:25%</p> <p>⑥燃焼機器なし</p>	Q-3 1	⑤ 生物環境の保全と創出	
	3 3.2	⑥ 敷地内温熱環境の向上	
	<p>■エネルギー対策 (⑦建物外皮の熱負荷抑制/⑧自然エネルギー利用/⑨設備システムの高効率化/⑩効率的運用)</p> <p>⑨LED照明の採用</p>	LR-1 1	⑦ 建物外皮の熱負荷抑制
		2	⑧ 自然エネルギー利用
3		⑨ 設備システムの高効率化	
4 4.1		⑩ モニタリング	
<p>■資源・マテリアル対策 (⑪水資源保護/⑫非再生性資源の使用量削減/⑬汚染物質含有材料の使用回避)</p> <p>⑪自動水栓、節水型便器の採用</p> <p>⑫躯体と仕上が容易に分別可能</p> <p>⑬ガス消火設備を用いない消火設備の採用</p> <p>⑬発泡剤不使用の断熱材の採用</p>	LR-2 1 1.1	⑪ 節水	
	1.2 1.2.1	⑫ 雨水利用システム導入の有無	
	1.2.2	⑫ 雑排水等利用システム導入の有無	
	2 2.1	⑬ 材料使用量の削減	
	2.2	⑬ 既存建築躯体等の継続使用	
	2.3	⑬ 躯体材料におけるリサイクル材の使用	
	2.4	⑬ 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	
	2.5	⑬ 持続可能な森林から産出された木材	
	2.6	⑬ 部材の再利用可能性向上への取組み	
	3 3.1	⑬ 有害物質を含まない材料の使用	
3.2 3.2.1	⑬ 消火剤		
3.2.2	⑬ 断熱材		
3.2.3	⑬ 冷媒		
<p>■敷地外環境対策 (⑭地球温暖化への配慮/⑮温熱環境悪化の改善)</p> <p>⑭LCCO2排出率:84%</p> <p>⑮見付面積比:32%、隣棟間隔指標:0.5以上(建物高さHが基準高さHbの1/2未満)</p>	LR-3 1	⑭ 地球温暖化への配慮	
	2 2.2	⑮ 温熱環境悪化の改善	
"災害に強いしずおか"の形成(Disaster)		得点	2.9
<p>■サービス性能対策 (⑯耐震・免震/⑰信頼性)</p> <p>⑯地域係数Z=1.2</p>	Q-2 2 2.1 2.1.1	⑯ 耐震性	
	2.1.2	⑯ 免震・制振性能	
	2.4 2.4.1	⑰ 空調・換気設備	
	2.4.2	⑰ 給排水・衛生設備	
	2.4.3	⑰ 電気設備	
	2.4.4	⑰ 機械・配管支持方法	
	2.4.5	⑰ 通信・情報設備	
	"しずおかユニバーサルデザイン"の推進(Universal Design)		得点
<p>■サービス性能対策 (⑱機能性・使いやすさ/⑲心理性・快適性/⑳空間のゆとり)</p> <p>⑳階高:9.5m、壁長さ比率:0.1</p>	Q-2 1 1.1 1.1.3	⑱⑲ ユニバーサルデザイン計画	
	3 3.1 3.1.1	⑳ 階高のゆとり	
	3 3.1.2	⑳ 空間の形状・自由さ	
<p>■室外環境(敷地内)対策 (㉑地域性・アメニティへの配慮)</p> <p>㉑メッシュフェンスの採用により、防犯に配慮</p>	Q-3 3 3.1	㉑ 地域性への配慮、快適性の向上	
	"緑化及び自然景観"の保全・回復(Nature)		得点
<p>■室外環境(敷地内)対策 (㉒生物環境の保全と創出/㉓まちなみ・景観への配慮/㉔敷地内温熱環境の向上)</p> <p>㉒外来種を自ら取り入れない</p> <p>㉓燃焼機器なし</p>	Q-3 1	㉒ 生物環境の保全と創出	
	2	㉓ まちなみ・景観への配慮	
	3 3.2	㉔ 敷地内温熱環境の向上	
<p>■敷地外環境対策 (㉕持続可能な森林から産出された木材/㉖温熱環境悪化の改善)</p> <p>㉖見付面積比:32%、隣棟間隔指標:0.5以上(建物高さHが基準高さHbの1/2未満)</p>	LR-2 2 2.5	㉕ 持続可能な森林から産出された木材	
	LR-3 2 2.2	㉖ 温熱環境悪化の改善	

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)小池弥太郎商店 本社・工	階数	地上1F
建設地	静岡県静岡市葵区薬師10番1	構造	S造
用途地域	市街化調整区域	平均居住人員	6人
地域区分	7地域	年間使用時間	2,600時間/年(想定値)
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2025年3月 予定	評価の実施日	2023年12月14日
敷地面積	5,283 m ²	作成者	(株)国都 一級建築士事務所
建築面積	2,937 m ²	確認日	
延床面積	2,853 m ²	確認者	



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.3

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値	0
②建築物の取組み	46
③上記+②以外の	84%
④上記+	84%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです。

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Q のスコア = 2.8

Q1 室内環境

Q1のスコア = 0.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.7

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 2.1

LR 環境負荷低減性 LR のスコア = 3.6

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 4.0

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.4

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.4

3 設計上の配慮事項		その他
総合 これはCASBEE静岡(2021年版)による評価結果です。		
Q1 室内環境 評価対象外	Q2 サービス性能 内外の仕上げ材の更新間隔が短くならないよう材料の選定に配慮した。 また、工場の階高や積載荷重を高く設定し、建物の有用性を高めるよう配慮した。	Q3 室外環境 (敷地内) 外来種を自ら取り入れないよう配慮した。 また、建物の高さを周辺の建物高さと同程度、建物の明度・彩度を抑えるなどを行い周辺のまちなみへの調和に配慮した。
LR1 エネルギー LED照明を採用するなど省エネルギー性に配慮した。	LR2 資源・マテリアル 自動水栓や節水型便器を採用することにより、節水に配慮した。 発泡剤不使用の断熱材を採用し、地球温暖化に配慮した。	LR3 敷地外環境 ライフサイクルCO ₂ 排出量を抑制し、地球温暖化に配慮した。 敷地内での貨物積降スペース、管理車両・貨物運搬車両の駐車スペースを確保し、交通負荷抑制に配慮した。 ゴミの種類や量を推計し、保管場所の確保や回収ボックス

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される